



4/12/2019

ENMIENDA A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DGAP-CCC-CP-2019-0060 "READECUACIÓN DE OFICINAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DGA".

A todos los oferentes conforme al Registro de Interesados en el proceso de Comparación de Precios DGAP-CCC-CP-2019-0060. El Comité de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Aduanas, les informa mediante esta Enmienda las modificaciones a los Términos de Referencia:

Se modificaron partidas de los siguientes lotes:

Lote 11- Remozamiento de la Subdirección Administrativa, edificio Sede DGA.

Lote 12- Mantenimiento general AILA Carga.

Se incrementaron las Certificación de Apropiación Presupuestaria de los siguientes lotes:

Lote 5: Mantenimiento Exterior edificio Sede, edificio Sede DGA.

Certificado de Apropiación Presupuestaria original:	RD\$ 1,900,000.00
Certificado de Apropiación presupuestaria complementaria:	<u>RD\$ 300,000.00</u>
	RD\$ 2,200,000.00

Lote 7: Construcción de aceras y contenes para el nuevo punto fronterizo en Mal Paso, Jimaní. (Incremento)

Certificado de Apropiación Presupuestaria original:	RD\$ 4,200,000.00
Certificado de Apropiación presupuestaria complementaria:	<u>RD\$ 100,000.00</u>
	RD\$ 4,300,000.00

Lote 8: Construcción de tres (3) garitas para el nuevo punto fronterizo en Mal Paso, Jimaní (Incremento)

Certificado de Apropiación Presupuestaria original:	RD\$ 2,000,000.00
Certificado de Apropiación presupuestaria complementaria:	<u>RD\$ 200,000.00</u>
	RD\$ 2,200,000.00

Lote 11- Remozamiento de la Subdirección Administrativa, edificio Sede DGA.

Certificado de Apropiación Presupuestaria original:	RD\$ 900,000.00
Certificado de Apropiación presupuestaria complementaria:	<u>RD\$ 700,000.00</u>
	RD\$ 1,600,000.00

Lote 13: Construcción verja perimetral en edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia. (Incremento)

Certificado de Apropiación Presupuestaria original:	RD\$ 3,200,000.00
Certificado de Apropiación presupuestaria complementaria:	<u>RD\$ 200,000.00</u>
	RD\$ 3,400,000.00



Disminuyó la Certificación de Apropiación Presupuestaria del siguiente lote:

Lote 12- Mantenimiento general AILA Carga.

Certificado de Apropiación Presupuestaria original:	RD\$ 8,450,000.00
Certificado de Apropiación Presupuestaria modificada	RD\$ 7,700,000.00

Se adjunta:

- Plantilla con las partidas modificadas Lotes 11 y 12.
- Certificación de Apropiación Presupuestaria **complementarias** de Lotes 5,7, 8, 11 y 13.
- Certificación de Apropiación Presupuestaria Lote 12 modificada.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DGAP-CCC-CP-2019-0060 (Enmienda)

Lote 11: Readecuación Oficina de la Subdirección Administrativa y Oficina Asesor Financiero, Edificio Sede Central.						
No.	Partidas	Cantidad	UD	Precio Unitario	Valor	Total
1.00	Trabajos Preliminares:					
1.01	Desmonte de piso existente.	118.11	m2			
1.02	Desmonte de zocalos existente.	87.37	ml			
1.03	Demolición de cerámica de piso existentes en baños.	5.81	m2			
1.04	Demolición de cerámicas de pared existente en baños	29.03	m2			
1.05	Desinstalación de cortinas veneciana existentes	10.00	ud			
1.06	Desinstalación de toma corrientes existentes	17.00	ud			
1.07	Desinstalación de interruptores existentes.	5.00	ud			
1.08	Desinstalación de llavines existentes.	1.00	ud			
1.09	Desinstalación de papelado en pared	279.58	m2			
1.10	Desinstalación de puerta de madera.	4.00	ud			
1.11	Desinstalación de puerta plegable.	1.00	ud			
1.12	Desmonte de plafones 2x2 existentes.	65.29	m2			
1.13	Desinstalación de luces 2x2.	36.00	ud			
1.14	Desinstalación de luces Spotlight.	3.00	ud			
1.15	Desinstalación de rejillas de A/A existente.	22.00	ud			
1.16	Desinstalación de retorno de A/A.	3.00	ud			
1.17	Desmonte de topes en área de kitchenette	1.00	pa			
1.18	Desinstalación de llavin de puerta principal.	4.00	ud			
1.19	Demolición de muro de sheetrock	6.00	m2			
1.20	Desmonte de inodoro existente.	3.00	ud			
1.21	Desmonte de lavamanos existente.	3.00	ud			
1.22	Desinstalación de dispensador de papel toalla existente.	3.00	ud			
1.23	Desinstalación de dispensador de papel higiénico existente.	3.00	ud			
1.24	Desinstalación de dispensador de jabón líquido existente.	3.00	ud			
1.25	Desmonte de espejo de baños existente.	3.00	ud			
1.26	Desinstalación de rejilla de desague de piso.	3.00	ud			
1.27	Traslado y bote de escombros.	1.00	pa			
2.00	Construcción Ligera:					
2.01	Suministro e instalación de fascias de ancho 0.60 mts a dos (2) caras, compuestas por planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2" a dos caras de menos de 1,00 mts, con estructura metálica en acero galvanizado. Incluye confección de orificios para colocar luces Spotlight y listo para pintar	9.38	ml			
2.02	Suministro e instalación de refuerzo de madera para sostener paneles de vidrio, puertas corrediza y puerta flotantes de vidrio templado 3/8.	3.00	ml			
2.03	Suministro e instalación de techo con plafón vinil yeso modulado 2' x 2', con suspensiones blancas.	64.94	m2			
2.04	Suministro e instalación de techo de sheetrock con planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2" con estructura metálica galvanizada calibre 26, incluyendo la terminación listo para pintar.	4.00	m2			
2.05	Suministro e instalación de muro compuesto por planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2", espesor del muro 0,10 mts, con estructura metálica de acero galvanizado de 2 1/2" a dos caras, listo para pintar. Incluye confección de estantería	22.27	m2			
2.06	Pañete y terminaciones de pared. Incluye resane	279.58	m2			
2.07	Suministro e instalación de muro con Aislante Acústico R11 compuesto por planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2", espesor del muro 0,10 mts, con estructura metálica de acero galvanizado de 2 1/2" a dos caras, listo para pintar.	13.54	m2			

3.00	Puertas y Vidrios:					
3.01	Suministro e instalación de puerta corrediza en caoba, de 0,90mts x 2,10mts con sus herrajes instalada. Incluye rieles, perfiles metálicos, cierre y llavín. Rectificar medidas en el campo.	2.00	ud			
3.02	Suministro e instalación de puerta corrediza de vidrio 3/8 natural templado, de 0,90mts x 2,10mts con sus herrajes instalada. Incluye rieles, perfiles metálicos, cierre y llavín. Rectificar medidas en el campo.	2.00	ud			
3.03	Suministro e instalación de frosteados para puertas y vidrios. (Muestra según existente en la Sede).	3.00	y2			
4.00	Pisos:					
4.01	Suministro y colocación de piso de porcelanato 0.60 mts x 0.60 mts color beige. Según existente en edificio Sede Central. Incluye parte gris y terminaciones.	111.79	m2			
4.02	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0,60 x 0,10 (según piso existente)	121.97	ml			
4.03	Suministro y colocación de cerámica de piso para baño 0.40 mts x 0.40 mts. Rectificar medidas en el campo. Color según existente. Ver muestra.	5.81	m2			
5.00	Revestimiento en paredes:					
5.01	Suministro y colocación de Cerámica de pared según existente. Ver muestra	29.13	m2			
6.00	Kitchenette					
6.01	Suministro e instalación de gabinetes de piso en caoba, según diseño	1.30	pl			
6.02	Suministro e instalación de gabinetes de pared en caoba, según diseño	1.30	pl			
6.03	Suministro e instalación de tope de granito natural.	0.78	m2			
7.00	Pintura general:					
7.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanca en techos.	56.16	m2			
7.01	Suministro y aplicación de pintura blanca satinada en paredes.	279.58	m2			
7.02	Suministro y aplicación de pintura color gris claro (según muestra)	9.73	m2			
8.00	Refrigeración y electricidad:					
8.01	Suministro e instalaciones de luces panel LED 2 x 2, tipo de iluminación blanca y con los bordes blanco. Potencia de 40W, voltaje de AC110V, frecuencia de 50/60Hz. Garantía mínima de 1 año.	25.00	ud			
8.02	Suministro e instalación de luces Spotlight de 6" redonda tipo panel LED, de iluminación blanca con los aros de color blanco. Garantía mínima de 1 año.	21.00	ud			
8.03	Suministro e instalación de luces Spotlight de 9" redonda tipo panel LED, de iluminación blanca con los aros de color blanco. Garantía mínima de 1 año.	4.00	ud			
8.04	Suministro e instalación de salidas eléctrica de tomacorriente americano doble para UPS a 120v en tubería, curva, coupling y conector recto en EMT de 1/2".	9.00	ud			
8.05	Suministro e instalación de salidas eléctrica de Toma Corriente americano doble de uso general a120 V en tubería, curva, coupling y conector recto en EMT de 1/2"	10.00	ud			

8.06	Suministro e instalación de toma corriente con su tapa color blanca. No incluye tuberías.	13.00	ud			
8.07	Suministro e instalación de toma corriente con su tapa color naranja. No incluye tuberías.	4.00	ud			
8.08	Suministro e instalación de tapa de salida de data	5.00	ud			
8.09	Suministro e instalación de salidas de Data con alambre categoría 6A (incluye la tapa), Cableado 6A STP Siemon Violeta. Tuberías, curvas, conector, coupling en EMT de 1". Incluye: Patch Cord Categoría 6A; Conectores ZMAX Siemon (Rack y salidas); etiquetados de las salidas de red; conexión de Patch Cord a cada equipo; y materiales de terminación (Face Plate, Jack Cat.6, Tornillos, etc.).	5.00	ud			
8.10	Suministro e instalación de salida para interruptores doble en tubería, curva, coupling y conector recto en EMT de 1/2"	5.00	ud			
8.11	Instalación de control de acceso, incluye tuberías, cofección de tubería, instalación y programación del acceso.	1.00	ud			
8.12	Reinstalación rejilla de salida para retornos de A/A. No incluye ductería	3.00	ud			
8.13	Suministro e instalación de rejilla de Aires Acondicionado. No incluye ductería flexible.	22.00	ud			
9.00	Baños:					
9.01	Suministro e instalación de inodoro con fluxometro Según muestra existente. Sin salida. Incluye todos sus accesorios.	3.00	ud			
9.02	Suministro e instalación de lavamano con mueble hidrofugo de 0.80 mts con su gabinete según diseño. Sin salida. Incluye todos sus accesorios.	2.00	ud			
9.03	Suministro e instalación de lavamano según muestra existente. Sin salida. Incluye todos sus accesorios.	1.00	ud			
9.03	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla	3.00	ud			
9.04	Suministro e instalación de dispensador de papel higienico	3.00	ud			
9.05	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	3.00	ud			
9.06	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 1.00 mts x 1.00 mts	3.00	ud			
9.07	Suministro e instalación de extractor 10x10.	3.00	ud			
9.08	Suministro e instalación de rejilla de desague de piso de 2" en acero inoxidable.	3.00	ud			
10.00	Otros					
10.01	Suministro e instalación de letrero de identificación, en acrílico, según muestra, con logo institucional y nombre: " Asesor Financiero "	1.00	Ud.			
10.02	Suministro e instalación de letrero de identificación, en acrílico, según muestra, con logo institucional y nombre: " Subdirección Administrativa "	1.00	Ud.			
10.03	Suministro e instalación de letrero de identificación, en acrílico, según muestra, con logo institucional y nombre. (Nombre a definir.	1.00	Ud.			
10.04	Movilización de movillario, aparatos sanitario, entre otras. Incluye un transporte al almacén de subasta ubicado en la av. Jacobo Majluta proximo a la av. Presidente Antonio Guzman Fernandez.	1.00	pa			
10.05	Suministro e instalación cortinas venecianas PVC color blanco (según existente) cuyas medidas es: 1.50mts x 1.25mts. Rectificar medidas en el campo.	3.00	ud			
10.06	Suministro e instalación cortinas venecianas PVC color blanco (según existente), cuyas medidas es: 1.53mts x 1.25mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
10.07	Suministro e instalación cortinas roller black out color blanco (según existente), cuyas medidas es: 1.55mts x 1.48mts. Rectificar medidas en el campo.	2.00	ud			
10.08	Suministro e instalación cortinas venecianas PVC color blanco (según existente), cuyas medidas es: 1.58mts x 1.45mts. Rectificar medidas en el campo.	2.00	ud			

10.09	Suministro e instalación cortinas venecianas PVC color blanco (según existente) cuyas medidas es: 1.70mts x 1.45mts, Rectificar medidas en el campo.	2.00	ud			
10.10	Suministro e instalación de llavín según existente.	4.00	ud			
10.11	Suministro e instalación de laminado (fintado) con 99% de protección contra rayos ultravioleta	5.49	y2			
10.12	Suministro y aplicación de pintura para puerta color haya.	2.00	ud			
10.13	Suministro e instalación de ventanas proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 de medidas 0.73mts x 1.25mts, según diseño. Incluye laminado (fintado) con 99% de protección contra rayos ultravioleta. Incluye desmonte de ventanas existentes.	7.00	ud			
10.14	Suministro e instalación de ventanas proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 de medidas 0.73mts x 1.25mts, según diseño. Incluye laminado (fintado) con 99% de protección contra rayos ultravioleta. Incluye desmonte de ventanas existentes.	1.00	ud			
10.15	Limpieza continua y final	1.00	pa			

SUB-TOTAL DE GASTOS DIRECTOS

11.00	Gastos Indirectos					
11.01	Dirección Técnica	10.00	%			
11.02	Gastos Administrativos	3.00	%			
11.03	Seguros y Fianzas	3.00	%			
11.04	Ley 6-86	1.00	%			
11.05	Transporte	2.00	%			
11.06	Codía	0.10	%			

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS

Total Partidas presupuestadas (Gastos Directos + Gastos Indirectos)

ITBIS (18% del 10% gastos directos)

TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO

Leyenda:	
	Aumento de volumetría.
	Diminución
	Nueva partida.
	Cambio de partida

DGAP-CCC-CP-2019-0060 (Enmienda)

Lote 12: Remozamiento de baños y mantenimiento de la Administración AILA Carga, DGA.						
No.	Partidas	Cantidad	UD	Precio Unitario	Valor	Total
1.00	Trabajos Preliminares:					
1.01	Desmonte de plafones 2x2 existentes	816.29	m2			
1.02	Desmonte de luces 4x2 existente.	218.00	ud			
1.03	Desmonte de lámparas decorativas en escaleras.	2.00	ud			
1.04	Desmonte de rejillas de A/A existente.	75.00	ud			
1.05	Desmonte de rejillas de retornos de A/A existente.	67.00	ud			
1.06	Desinstalación de divisiones de baños, unidad de modulo de baño y unidad de módulos de orinales.	28.00	ud			
1.07	Desinstalación de inodoro existente.	20.00	ud			
1.08	Desinstalación de orinales existentes.	9.00	ud			
1.09	Desinstalación de lavamanos existentes.	20.00	ud			
1.10	Desmonte de tope de baños.	8.00	ud			
1.11	Demolición de piso de baños.	102.54	m2			
1.12	Demolición de cerámica de pared en baños.	281.97	m2			
1.13	Desinstalación de zócalos existentes en papel.	1021.83	ml			
1.14	traslado y bote de escombros	1.00	pa			
2.00	Construcción ligera:					
2.01	Suministro e instalación de techo con plafón vinil yeso modulado 2' x 2' color blanco, con suspensiones blancas. Incluye anclajes y refuerzos.	816.29	m2			
3.00	Pisos y zócalos:					
3.01	Suministro y colocación de piso de porcelanato 0.30 mts x 0.30 mts color azul, terminación rustica, antideslizante para baños. Según muestras existente en edificio Sede Central, DGA. Incluye parte gris.	102.54	m2			
3.02	Pulido, brillado y cristalizado. En caso de ser necesario incluye derretido si las juntas se desgastan por el pulido.	1579.06	m2			
3.03	Suministro e instalación de zócalos según pisos existentes.	1021.83	ml			
4.00	Revestimientos:					
4.01	Suministro y colocación de cerámica de pared 0.60 mts x 0.30 mts color blanca.	293.72	m2			
5.00	Instalaciones Sanitarias:					
5.01	Suministro e instalación de inodoro standard con fluxómetro color blanco. Sin salida. Incluye todos sus accesorios	20.00	ud			
5.02	Suministro e instalación de lavamanos color blanco estándar con pedestal.	20.00	ud			
5.03	Suministro e instalación de orinal con fluxómetro standard color blanco. Incluye salida.	9.00	ud			
6.00	Tope de granito:					
6.01	Suministro e instalación de tope de granito natural color negro en baños administración. Incluye confección de hueco para colocar lavamanos.	12.00	m2			
7.00	Divisiones de baño:					
7.01	Suministro e instalación de unidad de modulo de baño en placas fenólicas con perfileras y anclajes en acero inoxidable. Color blanco. Incluye puertas de 0.60 mts en el frente con su cierre. Según muestra en edificio Sede Central, DGA.	19.00	UND			

7.02	Suministro e instalación de unidad de modulo de baño para orinales en placas fenólicas con perfilierías y anclajes en acero inoxidable. Color blanco. Según muestra en edificio Sede Central, DGA.	9.00	UND			
8.00	Accesorios de baño:					
8.01	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla	8.00	ud			
8.02	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico	20.00	ud			
8.03	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	10.00	ud			
8.04	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 1.06 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.05	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 2.20 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.06	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 2.20 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.07	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 3.20 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.08	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 1.90 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.09	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 2.20 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.10	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 2.90 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.11	Suministro e instalación de espejos canteados y biselados para baños de 2.30 mts x 1.00 mts. Rectificar medidas en el campo.	1.00	ud			
8.12	Suministro e instalación de rejilla de desagüe de piso de 2" en acero inoxidable.	8.00	ud			
8.13	Suministro e instalación extractor de aire de baño para techo 13"x13". Incluye tubería de 4".	8.00	ud			
9.00	Electricidad y Refrigeración:					
9.01	Suministro e instalaciones de luces panel LED 2 x 2, tipo de iluminación blanca y con los bordes blanco. Potencia de 40W, voltaje de AC110V, frecuencia de 50/60Hz. Garantía mínima de 1 año.	270.00	ud			
9.02	Suministro e instalación de rejilla de salida para retornos de A/A. No incluye ductería	75.00	ud			
9.03	Suministro e instalación de rejilla de Aires Acondicionado. No incluye ductería flexible.	67.00	ud			
9.04	Suministro e instalación de aislamientos en tuberías de aires acondicionado en techos para corrección de filtraciones. Incluye materiales y mano de obra.	1.00	pa			
10.00	Pintura general:					
10.01	Suministro y aplicación de pintura color blanca satinada en paredes interiores. Incluye 2 Manos. Nota: tomar en cuenta que es un cambio de color.	1388.40	m2			
10.02	Suministro y aplicación de pintura Acrílica Exterior, incluye andamios y 2 Manos de Blanco 00	693.34	M2			
10.03	Suministro y aplicación de pintura Acrílica Exterior, incluye andamios y 2 Manos de Gris Perla	196.30	M2			
10.04	Suministro y aplicación de pintura Acrílica Exterior, incluye andamios y 2 Manos de Azul Aduanas,	82.40	M2			

10.05	Suministro y aplicación de pintura Acrílica Exterior, incluye andamios, Primer y 2 manos de Azul Claro 67	165.80	M2			
10.06	Suministro y aplicación de pintura Acrílica Exterior, incluye andamios, Primer y 2 manos de Verde Claro 40	165.90	M2			
10.07	Suministro y aplicación de pintura color caoba para gabinete de piso.	14.54	m2			
10.08	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanca 00 para muro perimetral (Cara interior). Incluye 2 manos.	461.73	m2			
10.09	Suministro y aplicación de pintura Gris Perla para muro perimetral (Cara exterior). Incluye 2 manos.	461.73	m2			
10.10	Suministro y aplicación de pintura acrílica blanca 00 para muro de jardinería. Incluye 2 manos. Altura promedio= 0.60 mts	184.80	m2			
10.11	Suministro y aplicación de pintura antioxido para malla ciclónica perimetral de altura de 6.00 pies. Incluye las dos (2) caras.	404.01	ml			
10.12	Suministro y aplicación de pintura de tráfico amarilla en contenes y paragomas.	191.53	m2			
10.13	Suministro y aplicación de pintura para peatón color blanca en áreas de parqueo.	120.00	m2			
10.14	Suministro y aplicación de pintura de tráfico amarilla para parqueos divisiones de parqueo.	495.00	ml			
11.00	Otros:					
11.01	Resane de muros en generales.	150.00	m2			
11.02	Mantenimiento de puertas. Incluye pintura, ajustes y cambio de llavín.	59.00	ud			
11.03	Transporte de aparatos sanitarios, luces, espejos, entre otros para el almacén de subasta ubicado en la av. Jacobo Majluta próximo a la av. Presidente Antonio Guzman Fernandez.	1.00	pa			
11.04	Limpieza continua y final	1.00	pa			

SUB-TOTAL DE GASTOS DIRECTOS

12.00	Gastos Indirectos					
12.01	Dirección Técnica	10.00	%			
12.02	Gastos Administrativos	3.00	%			
12.03	Seguros y Fianzas	3.00	%			
12.04	Ley 6-86	1.00	%			
12.05	Transporte	2.00	%			
12.06	Codia	0.10	%			

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS

Total Partidas presupuestadas (Gastos Directos + Gastos Indirectos)

ITBIS (18% del 10% gastos directos)

TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO

Leyenda:

	Aumento de volumetría.
	Disminución de volumetría.
	Nueva partida.